

Приложение 1
к муниципальной программе «Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры в
муниципальном образовании «Город
Биробиджан» Еврейской автономной области
в 2020-2022 годах»

Система основных мероприятий и показателей реализации
муниципальной программы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Наименование целевого показателя (индикатора), непосредственного результата	Единица измерения	Общее значение показателя, предусмотренное программой	Значение целевого показателя (индикатора), непосредственного результата по годам реализации		
						2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа	Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2020-2022 годах	Ответственный исполнитель (соисполнитель) – управление ЖКХ мэрии города	Целевой показатель (индикатор) 1: Доля модернизированных муниципальных котельных в общем количестве муниципальных котельных, функционирующих на территории городского округа, в отдельные годы составит	ПРОЦ	100	100	0	42,86
			Целевой показатель (индикатор) 2: Исключён постановлением мэрии города от 24.03.2020 № 450					
			Целевой показатель (индикатор) 3: Объем оказанных услуг по разработке (актуализации) схем тепло-, водоснабжения и водоотведения городского округа	ПРОЦ	100	0	100	100
			Целевой показатель (индикатор) 4: Количество муниципальных предприятий городского округа, получивших субсидии на возмещение части затрат за оказанные услуги	ЕД	2	2	1	1

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Наименование целевого показателя (индикатора), непосредственного результата	Единица измерения	Общее значение показателя, предусмотренное программой	Значение целевого показателя (индикатора), непосредственного результата по годам реализации		
						2020 год	2021 год	2022 год
			Целевой показатель (индикатор) 5: Количество объектов коммунальной инфраструктуры городского округа, на которых выполнены работы по капитальному ремонту, реконструкции	ЕД	6	1	3	2
Основное мероприятие 1	Реконструкция, капитальный ремонт и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа	Участник 1 – управление ЖКХ мэрии города; участник 2 – подрядные организации	Обеспечение выполнения мероприятий, направленных на снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры					
		Участник 1 – управление ЖКХ мэрии города; участник 2 – подрядные организации; Участник 5 – МУП «ГТС»	Непосредственный результат: Количество муниципальных котельных, в которых проведена модернизация (установка, замена) оборудования	ЕД	14	14	0	6
		Участник 1 – управление ЖКХ мэрии города; участник 2 – подрядные организации; Участник 5 – МУП «ГТС»	Непосредственный результат: Количество установленного (заменённого) оборудования	ЕД	39	24	0	15
		Участник 1 – управление ЖКХ мэрии города; участник 2 – подрядные	Непосредственный результат: Протяженность отремонтированных (заменённых) сетей коммунальной инфраструктуры городского округа	М	1 560,0	470,0	1 090,0	0

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Наименование целевого показателя (индикатора), непосредственного результата	Единица измерения	Общее значение показателя, предусмотренное программой	Значение целевого показателя (индикатора), непосредственного результата по годам реализации		
						2020 год	2021 год	2022 год
		организации						
		Участник 1 – управление ЖКХ мэрии города; участник 2 – подрядные организации	Непосредственный результат: Количество отремонтированных ГРУ	ЕД	4	0	2	2
		Участник 1 – управление ЖКХ мэрии города; участник 2 – подрядные организации	Непосредственный результат: Количество разработанных комплектов проектной документации по капитальному ремонту дюкера и напорного коллектора	КОМПЛ	2	1	1	0
Мероприятие 1.1	Модернизация оборудования муниципальных котельных:	Участник 1 – управление ЖКХ мэрии города; участник 2 – подрядные организации; Участник 5 – МУП «ГТС»	Непосредственный результат: Количество муниципальных котельных, в которых проведена модернизация (установка, замена) оборудования	ЕД	6	0	0	6
		Участник 1 – управление ЖКХ мэрии города;		ЕД	6	0	0	6
		Участник 2 – подрядные организации		ЕД	0	0	0	0
		Участник 5 –		ЕД	0	0	0	0

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Наименование целевого показателя (индикатора), непосредственного результата	Единица измерения	Общее значение показателя, предусмотренное программой	Значение целевого показателя (индикатора), непосредственного результата по годам реализации		
						2020 год	2021 год	2022 год
		МУП «ГТС»						
		Участник 1 – управление ЖКХ мэрии города; участник 2 – подрядные организации; Участник 5 – МУП «ГТС»	Непосредственный результат: Количество установленного (заменённого) оборудования	ЕД	15	0	0	15
		Участник 1 – управление ЖКХ мэрии города;		ЕД	15	0	0	15
		Участник 2 – подрядные организации		ЕД	0	0	0	0
		Участник 5 – МУП «ГТС»		ЕД	0	0	0	0
	Исключено постановлением мэрии города от 27.05.2021 № 788							
	Исключено постановлением мэрии города от 27.05.2021 № 788							
	Исключено постановлением мэрии города от 27.05.2021 № 788							
	Исключено							
	- замена котла на котельной «Арёмовский, 17»	Участник 1 – управление ЖКХ	Непосредственный результат:	ЕД	2	0	0	2

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Наименование целевого показателя (индикатора), непосредственного результата	Единица измерения	Общее значение показателя, предусмотренное программой	Значение целевого показателя (индикатора), непосредственного результата по годам реализации		
						2020 год	2021 год	2022 год
		мэрии города;						
		Участник 2 – подрядные организации		ЕД	0	0	0	0
	- замена котла на котельной «Некрасова, 8»	Участник 1 – управление ЖКХ мэрии города;	Непосредственный результат: Замена котлов	ЕД	3	0	0	3
		Участник 2 – подрядные организации		ЕД	0	0	0	0
	- замена котла на котельной «Мясокомбинат» (ул. Стяжкина, 20)	Участник 1 – управление ЖКХ мэрии города;	Непосредственный результат: Замена котлов	ЕД	2	0	0	2
		Участник 2 – подрядные организации		ЕД	0	0	0	0
	- замена котла на котельной «Кубанская, 32»	Участник 1 – управление ЖКХ мэрии города;	Непосредственный результат: Замена котлов	ЕД	2	0	0	2
		Участник 2 – подрядные организации		ЕД	0	0	0	0
	- замена котла на котельной «Кооперативная, 14»	Участник 1 – управление ЖКХ мэрии города;	Непосредственный результат: Замена котлов	ЕД	1	0	0	1
		Участник 2 – подрядные организации		ЕД	0	0	0	0
	- замена котла на котельной «Стадион «Дружба»	Участник 1 – управление ЖКХ мэрии города;	Непосредственный результат: Замена котлов	ЕД	1	0	0	1
		Участник 2 – подрядные организации		ЕД	0	0	0	0

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Наименование целевого показателя (индикатора), непосредственного результата	Единица измерения	Общее значение показателя, предусмотренное программой	Значение целевого показателя (индикатора), непосредственного результата по годам реализации		
						2020 год	2021 год	2022 год
	Исключено							
	Исключено							
	Исключено							
	- оборудование здания котельной «Аремовский, 17» автоматической пожарной сигнализацией	Участник 1 – управление ЖКХ мэрии города;	Непосредственный результат: Установка комплекта приборов автоматической пожарной сигнализации	КОМПЛ	1	0	0	1
		Участник 2 – подрядные организации		КОМПЛ	0	0	0	0
	- оборудование здания котельной «Некрасова, 8» автоматической пожарной сигнализацией	Участник 1 – управление ЖКХ мэрии города;	Непосредственный результат: Установка комплекта приборов автоматической пожарной сигнализации	КОМПЛ	1	0	0	1
		Участник 2 – подрядные организации		КОМПЛ	0	0	0	0
	- оборудование здания котельной «Мясокомбинат» (ул. Стяжкина, 20) автоматической пожарной сигнализацией	Участник 1 – управление ЖКХ мэрии города;	Непосредственный результат: Установка комплекта приборов автоматической пожарной сигнализации	КОМПЛ	1	0	0	1
		Участник 2 – подрядные организации		КОМПЛ	0	0	0	0
	- оборудование здания котельной «Кубанская, 32» автоматической пожарной сигнализацией	Участник 1 – управление ЖКХ мэрии города;	Непосредственный результат: Установка комплекта приборов автоматической пожарной сигнализации	КОМПЛ	1	0	0	1
		Участник 2 – подрядные организации		КОМПЛ	0	0	0	0
Мероприятие 1.2	Исключено постановлением мэрии города от 24.03.2020 № 450							
Мероприятие 1.3	Исключено постановлением							

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Наименование целевого показателя (индикатора), непосредственного результата	Единица измерения	Общее значение показателя, предусмотренное программой	Значение целевого показателя (индикатора), непосредственного результата по годам реализации		
						2020 год	2021 год	2022 год
	мэрии города от 24.03.2020 № 450							
Мероприятие 1.4	Исключено							
Мероприятие 1.5	Исключено постановлением мэрии города от 20.05.2020 № 757							
Мероприятие 1.6	Исключено постановлением мэрии города от 24.03.2020 № 450							
Мероприятие 1.7	Капитальный ремонт групповых резервуарных установок и газопроводов на территории городского округа, в том числе по адресам:	Участник 1 – управление ЖКХ мэрии города; участник 2 – подрядные организации	Непосредственный результат: Количество отремонтированных ГРУ	ЕД	4	0	2	2
		Участник 1 – управление ЖКХ мэрии города		ЕД	4	0	2	2
		Участник 2 – подрядные организации		ЕД	0	0	0	0
	- ГРУ ул. Горького, 4, газопровод L 162 м	Участник 1 – управление ЖКХ мэрии города	Непосредственный результат: Ремонт ГРУ	ЕД	1	0	1	0
		Участник 2 – подрядные организации		ЕД	0	0	0	0
	- ГРУ ул. Пионерская, 80, газопровод L 1 040 м	Участник 1 – управление ЖКХ мэрии города	Непосредственный результат: Ремонт ГРУ	ЕД	1	0	0	1
		Участник 2 – подрядные организации		ЕД	0	0	0	0
	- ГРУ ул. Шолом-Алейхема, 54-а, газопровод L 254 м	Участник 1 – управление ЖКХ	Непосредственный результат: Ремонт ГРУ	ЕД	1	0	1	0

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Наименование целевого показателя (индикатора), непосредственного результата	Единица измерения	Общее значение показателя, предусмотренное программой	Значение целевого показателя (индикатора), непосредственного результата по годам реализации		
						2020 год	2021 год	2022 год
		мэрии города						
		Участник 2 – подрядные организации		ЕД	0	0	0	0
	- ГРУ ул. Бумагина, 6-а, газопровод L 110 м	Участник 1 – управление ЖКХ мэрии города	Непосредственный результат: Ремонт ГРУ	ЕД	1	0	0	1
		Участник 2 – подрядные организации		ЕД	0	0	0	0
Мероприятие 1.8	Капитальный ремонт участка напорной канализации Медгородка от т. «А» до «КК 5»	Участник 1 – управление ЖКХ мэрии города; участник 2 – подрядные организации	Непосредственный результат: Протяженность участка проложенных сетей водоотведения, D 160	М	470,0	470,0	0	0
		Участник 1 – управление ЖКХ мэрии города;		М	470,0	470,0	0	0
		Участник 2 – подрядные организации		М	0	0	0	0
Мероприятие 1.9	Исключен постановлением мэрии города от 10.02.2021 № 165							
Мероприятие 1.10	Исключено постановлением мэрии города от 30.06.2020 № 979							
Мероприятие 1.11	Исключено постановлением мэрии города от 30.06.2020 № 979							
Мероприятие 1.12	Исключено постановлением мэрии города от 30.06.2020							

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Наименование целевого показателя (индикатора), непосредственного результата	Единица измерения	Общее значение показателя, предусмотренное программой	Значение целевого показателя (индикатора), непосредственного результата по годам реализации		
						2020 год	2021 год	2022 год
	№ 979							
Мероприятие 1.13	Исключено постановлением мэрии города от 30.06.2020 № 979							
Мероприятие 1.14	Исключено постановлением мэрии города от 30.06.2020 № 979							
Мероприятие 1.15	Исключено постановлением мэрии города от 30.06.2020 № 979							
Мероприятие 1.16	Исключено постановлением мэрии города от 30.06.2020 № 979							
Мероприятие 1.17	Исключено постановлением мэрии города от 30.06.2020 № 979							
Мероприятие 1.18	Исключено постановлением мэрии города от 30.06.2020 № 979							
Мероприятие 1.19	Исключено постановлением мэрии города от 30.06.2020 № 979							
Мероприятие 1.20	Исключено постановлением мэрии города от 30.06.2020 № 979							
Мероприятие 1.21	Исключено постановлением мэрии города от 30.06.2020 № 979							
Мероприятие 1.22	Исключено постановлением мэрии города от 30.06.2020 № 979							
Мероприятие 1.23	Исключено постановлением мэрии города от 30.06.2020 № 979							

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Наименование целевого показателя (индикатора), непосредственного результата	Единица измерения	Общее значение показателя, предусмотренное программой	Значение целевого показателя (индикатора), непосредственного результата по годам реализации		
						2020 год	2021 год	2022 год
Мероприятие 1.24	Исключено постановлением мэрии города от 30.06.2020 № 979							
Мероприятие 1.25	Капитальный ремонт дюкера и напорного коллектора системы водоотведения	Участник 1 – управление ЖКХ мэрии города; участник 2 – подрядные организации	Непосредственный результат: Протяженность участка замененных сетей системы водоотведения, D 800	М	1 090,0	0,0	1 090,0	0
		Участник 1 – управление ЖКХ мэрии города;		М	1 090,0	0,0	1 090,0	0
		Участник 2 – подрядные организации		М	0	0	0	0
Мероприятие 1.26	Разработка проектной документации по капитальному ремонту дюкера и напорного коллектора системы водоотведения, включая проведение государственной экспертизы проектной документации	Участник 1 – управление ЖКХ мэрии города; участник 2 – подрядные организации	Непосредственный результат: Количество разработанных комплектов проектной документации по капитальному ремонту дюкера и напорного коллектора	КОМПЛ	2	1	1	0
		Участник 1 – управление ЖКХ мэрии города;		КОМПЛ	2	1	1	0
		Участник 2 – подрядные организации		КОМПЛ	0	0	0	0
Мероприятие 1.27	Предоставление субсидий предприятиям, оказывающим на территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области услуги	Участник 1 – управление ЖКХ мэрии города; участник 2 – подрядные организации; Участник 5 –	Непосредственный результат: Количество муниципальных котельных, в которых проведена модернизация (установка, замена) оборудования	ЕД	14	14	0	0

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Наименование целевого показателя (индикатора), непосредственного результата	Единица измерения	Общее значение показателя, предусмотренное программой	Значение целевого показателя (индикатора), непосредственного результата по годам реализации		
						2020 год	2021 год	2022 год
	теплоснабжения, в целях осуществления модернизации (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности городского округа, в том числе:	МУП «ГТС»						
		Участник 1 – управление ЖКХ мэрии города;		ЕД	14	14	0	0
		Участник 2 – подрядные организации		ЕД	0	0	0	0
		Участник 5 – МУП «ГТС»	ЕД	0	0	0	0	
		Участник 1 – управление ЖКХ мэрии города; участник 2 – подрядные организации; Участник 5 – МУП «ГТС»	Количество установленного (заменённого) оборудования на объектах коммунальной инфраструктуры, в которых осуществлена модернизация (строительство, реконструкция, капитальный ремонт)	ЕД	24	24	0	0
		Участник 1 – управление ЖКХ мэрии города;		ЕД	24	24	0	0
		Участник 2 – подрядные организации		ЕД	0	0	0	0
		Участник 5 – МУП «ГТС»		ЕД	0	0	0	0
	- Модернизация системы теплоснабжения потребителей муниципальной котельной «Московская, 3»	Участник 1 – управление ЖКХ мэрии города;	Непосредственный результат: Количество замененных сетевых насосов с системой управления	ШТ	2	2	0	0
		Участник 2 – подрядные организации		ШТ	0	0	0	0
		Участник 5 – МУП «ГТС»		ШТ	0	0	0	0

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Наименование целевого показателя (индикатора), непосредственного результата	Единица измерения	Общее значение показателя, предусмотренное программой	Значение целевого показателя (индикатора), непосредственного результата по годам реализации		
						2020 год	2021 год	2022 год
	- Модернизация системы теплоснабжения потребителей муниципальной котельной «Мясокомбинат»	Участник 1 – управление ЖКХ мэрии города;	Непосредственный результат: Количество замененных сетевых насосов с установкой приборов управления котельной	шт	2	2	0	0
		Участник 2 – подрядные организации		шт	0	0	0	0
		Участник 5 – МУП «ГТС»		шт	0	0	0	0
	- Модернизация системы теплоснабжения потребителей муниципальной котельной «Некрасова, 8»	Участник 1 – управление ЖКХ мэрии города;	Непосредственный результат: Количество замененных сетевых насосов с установкой приборов управления котельной	шт	2	2	0	0
		Участник 2 – подрядные организации		шт	0	0	0	0
		Участник 5 – МУП «ГТС»		шт	0	0	0	0
	- Модернизация системы теплоснабжения потребителей муниципальной котельной «Кооперативная, 14»	Участник 1 – управление ЖКХ мэрии города;	Непосредственный результат: Количество замененных сетевых насосов с установкой прибора управления котельной	шт	1	1	0	0
		Участник 2 – подрядные организации		шт	0	0	0	0
		Участник 5 – МУП «ГТС»		шт	0	0	0	0
	- Модернизация системы теплоснабжения потребителей муниципальной котельной п/с «Дальневосточный»	Участник 1 – управление ЖКХ мэрии города;	Непосредственный результат: Количество замененных сетевых насосов с частотным преобразователем	шт	2	2	0	0
		Участник 2 – подрядные		шт	0	0	0	0

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Наименование целевого показателя (индикатора), непосредственного результата	Единица измерения	Общее значение показателя, предусмотренное программой	Значение целевого показателя (индикатора), непосредственного результата по годам реализации		
						2020 год	2021 год	2022 год
		организации						
		Участник 5 – МУП «ГТС»		шт	0	0	0	0
	- Модернизация системы теплоснабжения потребителей муниципальной котельной «Кубанская, 32»	Участник 1 – управление ЖКХ мэрии города;	Непосредственный результат: Количество замененных сетевых насосов с установкой приборов управления котельной	шт	2	2	0	0
Участник 2 – подрядные организации		шт		0	0	0	0	
Участник 5 – МУП «ГТС»		шт		0	0	0	0	
	- Модернизация системы теплоснабжения потребителей муниципальной котельной «Карьерная, 1»	Участник 1 – управление ЖКХ мэрии города;	Непосредственный результат: Количество замененных сетевых насосов с установкой приборов управления котельной	шт	2	2	0	0
Участник 2 – подрядные организации		шт		0	0	0	0	
Участник 5 – МУП «ГТС»		шт		0	0	0	0	
	- Модернизация системы теплоснабжения потребителей муниципальной котельной ОК п/у «Заречье»	Участник 1 – управление ЖКХ мэрии города;	Непосредственный результат: Количество замененных сетевых насосов с установкой системы управления котельной	шт	2	2	0	0
Участник 2 – подрядные организации		шт		0	0	0	0	
Участник 5 – МУП «ГТС»		шт		0	0	0	0	
	- Модернизация системы теплоснабжения потребителей муниципальной котельной	Участник 1 – управление ЖКХ мэрии города;	Непосредственный результат: Количество установленных систем управления сетевыми насосами	ед	1	1	0	0

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Наименование целевого показателя (индикатора), непосредственного результата	Единица измерения	Общее значение показателя, предусмотренное программой	Значение целевого показателя (индикатора), непосредственного результата по годам реализации		
						2020 год	2021 год	2022 год
	«Карла Маркса, 12»	Участник 2 – подрядные организации		ЕД	0	0	0	0
		Участник 5 – МУП «ГТС»		ЕД	0	0	0	0
		- Модернизация системы теплоснабжения потребителей муниципальной котельной «Нефтебаза»		Участник 1 – управление ЖКХ мэрии города;	ШТ	1	1	0
	Участник 2 – подрядные организации	Участник 5 – МУП «ГТС»	ШТ	0		0	0	0
	Участник 5 – МУП «ГТС»		ШТ	0		0	0	0
	- Модернизация системы теплоснабжения потребителей муниципальной котельной «Аремовский, 17»	Участник 1 – управление ЖКХ мэрии города;	Непосредственный результат: Количество замененных сетевых насосов	ШТ	1	1	0	0
		Участник 2 – подрядные организации		ШТ	0	0	0	0
		Участник 5 – МУП «ГТС»		ШТ	0	0	0	0
	- Модернизация системы теплоснабжения потребителей муниципальной котельной «Тихонькая, 1»	Участник 1 – управление ЖКХ мэрии города;	Непосредственный результат: Количество замененных сетевых насосов с установкой системы управления	ШТ	1	1	0	0
		Участник 2 – подрядные организации		ШТ	0	0	0	0
		Участник 5 – МУП «ГТС»		ШТ	0	0	0	0
	- Модернизация системы теплоснабжения потребителей	Участник 1 – управление ЖКХ	Непосредственный результат: Количество замененных сетевых	ШТ	2	2	0	0

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Наименование целевого показателя (индикатора), непосредственного результата	Единица измерения	Общее значение показателя, предусмотренное программой	Значение целевого показателя (индикатора), непосредственного результата по годам реализации			
						2020 год	2021 год	2022 год	
	муниципальной котельной «Радиоцентр»	мэрии города;	насосов с установкой системы управления						
		Участник 2 – подрядные организации		шт	0	0	0	0	
		Участник 5 – МУП «ГТС»		шт	0	0	0	0	
	- Модернизация системы теплоснабжения потребителей муниципальной котельной «Стадион Дружба»	Участник 1 – управление ЖКХ мэрии города;	Непосредственный результат: Количество замененных сетевых насосов с установкой системы управления	шт	2	2	0	0	
		Участник 2 – подрядные организации		шт	0	0	0	0	
		Участник 5 – МУП «ГТС»		шт	0	0	0	0	
	- Модернизация системы горячего водоснабжения потребителей ЦТП № 15 по ул. 40 лет Победы, 8 в г. Биробиджане	Участник 1 – управление ЖКХ мэрии города;	Непосредственный результат: Количество замененных теплообменников пластинчатых	шт	1	1	0	0	
		Участник 2 – подрядные организации		шт	0	0	0	0	
		Участник 5 – МУП «ГТС»		шт	0	0	0	0	
	Основное мероприятие 2	Разработка схем тепло-, водоснабжения и водоотведения городского округа	Участник 1 – управление ЖКХ мэрии города; участник 2 – подрядные организации	Непосредственный результат: Количество разработанных (актуализированных) схем тепло-, водоснабжения и водоотведения	шт	3	0	1	2
			Участник 1 – управление ЖКХ	Непосредственный результат: Количество разработанных	шт	2	0	1	1

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Наименование целевого показателя (индикатора), непосредственного результата	Единица измерения	Общее значение показателя, предусмотренное программой	Значение целевого показателя (индикатора), непосредственного результата по годам реализации		
						2020 год	2021 год	2022 год
		мэрии города; участник 2 – подрядные организации	(актуализированных) схем теплоснабжения городского округа					
		Участник 1 – управление ЖКХ мэрии города; участник 2 – подрядные организации	Непосредственный результат: Количество разработанных (актуализированных) схем водоснабжения и водоотведения городского округа	ШТ	1	0	0	1
Мероприятие 2.1	Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области	Участник 1 – управление ЖКХ мэрии города; участник 2 – подрядные организации	Непосредственный результат: Наличие актуализированных схем теплоснабжения городского округа	ШТ	2	0	1	1
		Участник 1 – управление ЖКХ мэрии города;		ШТ	2	0	1	1
		Участник 2 – подрядные организации		ШТ	0	0	0	0
Мероприятие 2.2	Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области	Участник 1 – управление ЖКХ мэрии города; участник 2 – подрядные организации	Непосредственный результат: Наличие актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городского округа	ШТ	1	0	0	1

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Наименование целевого показателя (индикатора), непосредственного результата	Единица измерения	Общее значение показателя, предусмотренное программой	Значение целевого показателя (индикатора), непосредственного результата по годам реализации		
						2020 год	2021 год	2022 год
		Участник 1 – управление ЖКХ мэрии города;		ШТ	1	0	0	1
		Участник 2 – подрядные организации		ШТ	0	0	0	0
Основное мероприятие 3	Поддержка муниципальных предприятий городского округа, оказывающих услуги населению	Участник 1 – управление ЖКХ мэрии города; участник 3 – МУП «Бани»; участник 4 – МУП «Водоканал»	Непосредственный результат: Обеспечение субсидирования на возмещение части затрат муниципальным предприятиям городского округа за оказанные услуги					
		Участник 1 – управление ЖКХ мэрии города; участник 3 – МУП «Бани»	Непосредственный результат: Количество субсидированных льготных помывок населения городского округа	ЕД	26 154	13 078	7 307	5 769
		Участник 1 – управление ЖКХ мэрии города; участник 4 – МУП «Водоканал»	Непосредственный результат: Объем оказанных услуг по водоснабжению и водоотведению	ПРОЦ	100	100	0	0
Мероприятие 3.1	Предоставление субсидий на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (Муниципальное унитарное	Участник 1 – управление ЖКХ мэрии города; участник 3 – МУП «Бани»	Непосредственный результат: Количество субсидированных льготных помывок населения городского округа	ЕД	26 154	13 078	7 307	5 769

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Наименование целевого показателя (индикатора), непосредственного результата	Единица измерения	Общее значение показателя, предусмотренное программой	Значение целевого показателя (индикатора), непосредственного результата по годам реализации		
						2020 год	2021 год	2022 год
	предприятие «Бани» муниципального образования «Город Биробиджан»)	Участник 1 – управление ЖКХ мэрии города;		ЕД	26 154	13 078	7 307	5 769
		Участник 3 – МУП «Бани»		ЕД	0	0	0	0
Мероприятие 3.2		Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению (Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» муниципального образования «Город Биробиджан»)		Участник 1 – управление ЖКХ мэрии города; участник 4 – МУП «Водоканал»	ПРОЦ	100	100	0
	Участник 1 – управление ЖКХ мэрии города;		ПРОЦ	100	100	0	0	
	Участник 4 – МУП «Водоканал»		ПРОЦ	0	0	0	0	

Приложение 2
к муниципальной программе «Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры в
муниципальном образовании «Город
Биробиджан» Еврейской автономной области в
2020-2022 годах»

Перечень
объектов капитального строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) муниципальной собственности и объектов недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную собственность городского округа

Наименование основного мероприятия / объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества)	Направление инвестирования (строительство, реконструкция, техническое перевооружение, приобретение)	Создавае- мая мощность (прирост мощности) объекта	Сметная стоимость объекта или предполагае- мая (предельная) стоимость объекта (тыс. рублей)	Год определения стоимости строительства (приобретения) объекта	Срок строительства (приобрете- ния) объекта	Плановый объем и источники финансирования по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей						
						Год	Общий объем финансирования, тыс. рублей		Федеральный бюджет	Областной бюджет	Городской бюджет	Внебюджетные средства
							ВСЕГО	в т.ч. расходы на ПИР и ПСД				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по муниципальной программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2020-2022 годах»						Всего за весь период реализации муниципальной программы, в том числе на трехлетний бюджетный период:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						2020 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						2021 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						2022 год	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

